

Výkaz výmer

Strana: 1/1

Stavba : **KOMPOSTÁREŇ NA ZHODNOCOVANIE BRO V MESTE LIPANY**

Objekt: **SO 06 - ELI prípojka**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
E1125	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC š=33 cm	5,00	m				0,00	0,00
E1126	M+D Ochranná doska HD-PE, KAD 250	5,00	m				0,00	0,00
P00223	Pokládka kábla do ryhy vrátane dodávky a zapojenia	5,00	m				0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,0
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	5,00	M				0,00	0,00
460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	5,00	M				0,00	0,00
460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	5,00	M				0,00	0,00
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							0,0
	Montážne práce							0,0
Objekt:	SO 06 - ELI prípojka							0,0
Celkom za stavbu:								0,0