




ZÁBRADLIE Z1



PRIEČNY REZ



ŠPECIFIKÁCIA OCELE

OZN.	PROFIL	DL.,m,m2	KS	KG/m,m2	KG
1	IPN 100	1,354	16	8,34	180,70
2	IPN 100	0,181	16	8,34	24,20
3	UPN 100	53,60 bm	–	10,60	568,20
4	ØE10	0,95	162	0,617	94,90
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
HMOTNOST SPOLU				KG	868,00
ZVARY				3%	26,00
HMOTNOST CELKOM				KG	894,00

OCEL: S 235 ELEKTRÓDY E-K 103
ZÁKLADNÝ NÁTER: S 2000 - 2x
KRYCÍ NÁTER: S 2013 - 2x

VYPRACOVAL: BINDASOVÁ	STAVBA: LIPANY- PEŠIE KOMUNIKÁCIE K RÓMSKEJ OSADE	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	OBJEKT: SO 03 - LÁVKA PRE PEŠÍCH		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. GAJDÁR	ČASŤ: D-STAVEBNÁ DIEL: STATIKA	DÁTUM:04/2016	FORMÁT: 3xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. V. KMEC	OBSAH: ZÁBRADLIE	KÓTY V: MM MIERKA: 1:50	PRÍL.Č.: 3